

Opis radova	Jed. mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Ukupna cijena
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI				
Geodetski radovi Geodetski radovi na iskolčenju svih elemenata krajobraznog uređenja uključuju sva mjerenja prijenosa podataka iz projekta na teren i obrnuto. Sve komplet	kompl	1		
Uklanjanje postojeće vegetacije (manja stabla) i presađivanje iste isključivo ukoliko se nalazi na mjestu sadnje stabala.	kom	6		
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO				
RADOVI SA BILJNIM MATERIJALOM				
Sadnja stabala uključuje iskop jame promjera i dubine dimenzija oko 25% većih od dimenzija korijenove bale, rahljenje dna jame, izvedba drenažnog sloja, gnojenje gnojivom produženog djelovanja, ispuna plodnom zemljom, koljenje sa 1 tokarenim kolcem, vezanje elastičnom trakom, uređenje mjesta sadnje sjetvom travne smjese te jednokratno zalijevanje sa 20 L po sadnici. Stavka uključuje radove, plodnu zemlju, gnojivo, travno sjeme, kolce, vezivo i vodu. Obračunava se po komadu posadenog stabla.	kom	153		
RADOVI SA BILJNIM MATERIJALOM UKUPNO				
BILJNI MATERIJAL				
DRVEĆE				
Sadnice moraju imati jasno definirano uspravno deblo, dobro razvijenu krošnju i korijenov sustav, ujednačenog rasta, razvijenosti i visine po vrsti.				
Prunus cerasifera Nigra 14/16	kom	52		
Prunus serrulata Kanzan 14/16	kom	50		
Acer negundo Flamingo 14/16	kom	51		
Nabava i doprema biljnog materijala	kompl	1		
BILJNI MATERIJAL UKUPNO				
REKAPITULACIJA				
PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI				
RADOVI SA BILJNIM MATERIJALOM				
BILJNI MATERIJAL				
UKUPNO				25%
PDV				
UKUPNO SA PDV-om				